

Către: Operatorii economici

Referitor la solicitările de clarificări ale ofertanților, pentru procedura de achiziție având ca obiect „Lucrări pregătitoare provizorii, foraj și probe de producție la sonda de explorare-deschidere 1 CORLATA”, cu data limită de depunere în 08.10.2024, ora 10⁰⁰, vă comunicăm răspunsul nostru:

Întrebare nr. 1:

Vă rugăm să ne comunicați dacă pentru forajul sondei 1 Corlata se acceptă ofertarea unei instalații HH 102 dotată cu Top Drive și care are capacitatea de stivuire prăjini foraj 5” de 1850m și poate foră până la adâncimea de 2000m. Menționăm că am executat lucrări similare cu acest tip de instalație, iar rezerva de tragere corespunde cerințelor din caietul de sarcini.

Răspuns întrebare nr.1:

Nu se acceptă ofertarea unei instalații HH 102, întrucât aceasta nu îndeplinește cerința minimă a caietului de sarcini care prevede o instalație cu sarcina la cârlig de minim 125 tf.

Întrebare nr. 2:

Se acceptă ofertarea unei singure instalații de prevenire și anume 9 in x 350 bar compusă din DF+VH cu mosoare de legătură 9 in x 350 bar- 11 in x 210 bar, 9 in x 350 bar -7.1/16 in x 210 bar față de instalația de prevenire 9 in x 210 bar ,7.1/16 in x210 bar?

Răspuns întrebare nr.2:

Da, se acceptă ofertarea IP 9” x 350 bar compusă din DF și VH și utilizarea de mosoare de legătură între IP și capetele de coloană puse la dispoziție de beneficiar.

Întrebare nr.3:

Se acceptă ofertarea unei singure instalații de prevenire și anume 11 in x 350 bar compusă din DF+VH cu mosoare de legătură 11 in x 350 bar- 11 in x 210 bar, 11 in x 350 bar -7.1/16 in x 210 bar față de instalația de prevenire 9 in x 210 bar ,7.1/16 in x210 bar?

Răspuns întrebare nr.3:

Da se acceptă ofertarea IP 11” x 350 bar compusă din DF și VH și utilizarea de mosoare de legătură între IP și capetele de coloană puse la dispoziție de beneficiar.

Întrebare nr. 4:

Se acceptă ofertarea manifoldului erupție 3.1/8 in x 3.1/8 in x 350 bar echipat cu 1 duză hidraulică și o duză mecanică față de 3.1/8 in x 350 bar?

Răspuns întrebare nr.4:

Da, se acceptă ofertarea manifoldului de erupție 3 1/8” x 3 1/8” x 350 bar echipat cu duză hidraulică și una mecanică.

Întrebare nr. 5:

Ce conexiune are flanșa mufă a CC 9.5/8 in x 11 in x 210 bar ?

Răspuns întrebare nr.5:

Conexiune CC 11” x 9 5/8” - LTC.

Întrebare nr. 6:

Ce conexiune au burlanele 9.5/8” ,5.1/2” asigurate de beneficiar?

Răspuns întrebare nr.6:

- 9 5/8 in - LTC
- 5 ½ in- SEC

Întrebare nr. 7:

Ce conexiune are tubingul asigurat de beneficiar ?

Răspuns întrebare nr.7:

Conexiune tubing EUE.

Întrebare nr. 8:

Se acceptă ofertarea instalației de foraj fără ofertarea indicatorului TOTCO? (Anexa 8). Menționăm că în durata de realizare a fazelor(Harta normativa) nu este alocată durata pentru marșurile cu acest echipament.

Răspuns întrebare nr.8:

Da, se acceptă ofertarea fără indicator TOTCO.

Întrebare nr. 9:

Având în vedere că burlanele de tubaj sunt asigurate de către Beneficiar, este acceptabilă ofertarea fără protectoare de burlane tip Klepo?

Răspuns întrebare nr.9:

Da, se poate oferta fără protectoare de burlane tip Klepo.

Întrebare nr. 10:

Având în vedere că unele instalații de foraj nu sunt construite din producție cu pene automate, acestea fiind un real pericol privind siguranța garniturii de foraj, este acceptabilă ofertarea fără pene automate de prăjini?

Răspuns întrebare nr.10:

Da, se pot oferta instalații de foraj fără pene automate de prăjini, dacă acestea nu sunt prevăzute din construcție cu aceste echipamente.

Întrebare nr. 11:

Se acceptă oferta fără clește automat de prăjini ?

Răspuns întrebare nr.11:

Da, se poate oferta fără clește automat de prăjini.

Întrebare nr. 12:

Vă rugăm să precizați care va fi data de începere a forajului pentru planificarea echipamentelor solicitate în caietul de sarcini.

Răspuns întrebare nr.12:

Conform procedurilor interne din cadrul companiei, ordinul de începere a forajului se va emite după 7 zile de la semnarea contractului dintre părți.

Întrebare nr. 13:

Vă rugăm să precizați dacă se cotează instalarea coloanei conductor de 16 in. În cazul în care se cotează, având în vedere că operația de montare coloana de protecție 16" x 50 m, va fi executată de către un subcontractor de specialitate declarat, vă rugăm să precizați dacă în locul devizului cuprins în cadrul lucrărilor de suprafață la Careul de foraj este posibilă prezentarea ofertei subcontractorului de specialitate.

Răspuns întrebare nr.13:

Da, se va cota instalarea coloanei conductor 16".

Da, se poate prezenta oferta subcontractorului de specialitate.

Întrebare nr. 14:

Vă rugăm să precizați dacă, în cadrul numărului de sape ofertate, stabilit de caietul de sarcini, ofertantul poate cota inclusiv sape închiriate?

Răspuns întrebare nr.14:

Da, ofertantul poate cota diferit atât numărul de sape cât și tipul acestora, inclusiv varianta sapelor închiriate, cu condiția ca acestea să fie însoțite de certificate de calitate și conformitate emise de producător din care să reiasă că ele au fost inspectate/ reparate corespunzător.

Întrebare nr. 15:

Având în vedere că asigurarea sculelor de instrumentație se va realiza pe baze contractuale prin intermediul DOSCO Petroservices Romania, este acceptabil ca setul de scule de instrumentație să fie asigurat la Baza Florești, Prahova, cu mențiunea ca acestea vor fi aduse în șantierul de foraj urgent, în cazul în care vor fi necesare?

Răspuns întrebare nr.15:

Da, ofertantul poate prezenta în cadrul ofertei un contract cu o firmă specializată de închiriere scule de instrumentație, fără ca ele să fie pe locația sondei, cu condiția ca în caz de nevoie acestea să fie transportate la sondă în maxim 6 ore de la apariția necesității.

Întrebare nr. 16:

Vă rugăm să specificați tipul și caracteristicile reducărilor pentru tubing 2 7/8 in, conform Anexa deviz 16/25. Precizați dacă puneti la dispoziția contractorului materialul tubular (tubing) pentru confecționarea reducărilor.

Răspuns întrebare nr. 16:

Caracteristicile reducărilor pentru tubing vor fi comunicate înainte de tubajul coloanei de exploatare, funcție de conexiunile sculelor de curățare coloană, scule ce vor fi puse la dispoziție de contractorul de foraj.

Întrebare nr. 17:

Pentru sondă vă rugăm să precizați sursa și distanța de la care se transportă apa necesară.

Răspuns întrebare nr. 17:

Apa industrială necesară pentru derularea operațiilor de foraj va fi asigurată dintr-o sursă autorizată, iar distanța va fi de maxim 20 km de la sondă.

Întrebare nr. 18:

Având în vedere ca în timpul forajului pot apărea dificultăți, urmate sau nu, după caz, de complicații sau accidente tehnice, menționate și în caietul de sarcini spre ex. „pierderi de circulație în stratele de suprafață, strângeri de gaură urmate de corectări, gazeificări ale fluidului de foraj, pierderi de circulație”, dificultăți care implicit generează creșteri ale duratei de foraj și a costurilor de realizare a sondei – vă rugăm precizați cum se vor deconta lucrările care se vor executa pentru rezolvarea acestora (de exemplu: marșuri suplimentare pentru corectarea găurii de sondă, dopurile pentru stoparea pierderilor de circulație, timpul suplimentar de operare cu instalația de foraj etc.)?

Răspuns întrebare nr. 18:

Având în vedere că tipul contractului practicat este ”la lucrare”, contractorul de foraj va trebui să combată dificultățile menționate în caietul de sarcini, contractul specifică modul în care beneficiarul va deconta lucrările executate.

Întrebare nr. 19:

În cazul în care condițiile geologo-tehnice întâlnite în gaura de sondă impun modificarea tuturor/unora dintre parametrii proiectați ai fluidului de foraj, în compoziția acestuia, pentru desfășurarea operațiilor în condiții de siguranță tehnologică, conducând astfel la depășirea cantităților și speciilor de materiale estimate în oferta de fluide de foraj, inclusiv a cantităților prevăzute în stocul de necesitate, vă rugăm să menționați cum se vor deconta materialele suplimentare?

Răspuns întrebare nr. 19:

Conform contractului *la lucrare*, contractorul de foraj prin intermediul subcontractorului de specialitate de fluide de foraj trebuie să se asigure încă din faza de ofertare ca fluidele de foraj propuse să fie introduse în sonda respecta cerințele caietului de sarcini și să propună să prevină dificultățile menționate în caietul de sarcini. Astfel, aceștia au posibilitatea de a propune soluții de îmbunătățire încă din faza de ofertare, Cerințele caietului de sarcini fiind minime pentru buna desfășurarea a procesului de foraj. Subcontractorul de fluide de foraj are libertatea de a-și alege propria rețetă în corelare cu liniile directoare ale caietului de sarcini.

Totuși dacă condițiile geologo-tehnice întâlnite diferă de cele expuse în caietul de sarcini fiind certificate printr-o realitate geologică diferită față de cea estimată de proiectant și subcontractorul de fluide demonstrează prin testele de laborator (conform standardelor API) din domeniu ca parametrii fluidului de foraj

conduc la solutia unica, ca doar astfel se poate finaliza sectiunea respectiv sonda, atunci prin intermediul supervizarii consumurile suplimentare de materiale/resurse vor face obiectul unei analize pentru a putea fi decontate.

Întrebare nr. 20:

Referitor la art.15.3 din contract „Tariful de Standby cu Formație completă este de 55% din T1 – tariful de operare pe o durată de maxim 14 zile, tarif care include și costurile Executantului cu subcontractorii declarați. În această perioadă Executantul este obligat să execute operațiuni de întreținere a găurii de sondă, ori de câte ori este nevoie sau la solicitarea Beneficiarului. Executantul/subcontractorii împreună cu beneficiarul vor întocmi un program de lucru, urmând ca materialele consumate în această perioadă să fie decontate. Solicităm ca în timpul execuției operațiunilor de întreținere a găurii de sondă, ori de câte ori este nevoie sau la solicitarea Beneficiarului să se aplice tariful T1, nu tariful de stand by.

Răspuns întrebare nr.20:

În cazul apariției unei situații care va necesita aplicarea tarifului de stand by cu formația completă, contractorul împreună cu beneficiarul vor stabili un program minim de lucrări de întreținere a găurii de sondă după caz sau de așteptare program de lucru. Materialele consumate în această perioadă vor fi decontate. În această perioadă, contractorul general va optimiza costurile cu subcontractorii declarați astfel încât să respecte programul de întreținere a găurii de sondă. Aceste operații se vor executa aplicând tariful de stand by cu formația completă așa cum este definit în contract.

Întrebare nr. 21:

Vă rugăm să precizați cum se va desfășura procedura de negociere a ofertelor admisibile. (Precizați numărul maxim al rundelor de negociere).

Răspuns întrebare nr.21:

După stabilirea ofertelor admisibile, va avea loc etapa de negociere a prețului cu ofertanții care au oferta admisibilă. Negocierea se va desfășura în maxim 3 runde.

Negocierea va avea loc cu fiecare ofertant în parte. Urmare a negocierii prețurilor se va încheia cate un Proces verbal de negociere care va conține prețul final ofertat.

Ofertelor admisibile astfel negociate li se va aplica criteriul de atribuire stabilit în Instrucțiuni pentru ofertanți, după care va fi stabilit clasamentul, respectiv oferta câștigătoare și ofertele necâștigătoare.

În cazul în care pe primul loc se află oferte cu același punctaj, în funcție de criteriul de atribuire, comisia va solicita în termen de maxim 5 zile lucrătoare re-ofertarea în plic închis în vederea stabilirii ofertei câștigătoare.

Întrebare nr. 22:

Vă rugăm să comunicați dacă valoarea stocului de necesitate va fi inclusă în valoarea totală a ofertei de fluid de foraj și dacă se va cota în Formular F3, Săparea, Faza I (Anexa Deviz 9/30) sau va fi evidențiată ca valoare separată.

Răspuns întrebare nr.22:

Valoarea stocului de siguranță va fi inclusă în valoarea totală a ofertei. Ea va fi evidențiată în formularele F3 ”Săparea”, FAZA a IIa unde, conform formulare pot fi evidențiate separat.

Întrebare nr. 23:

În legatura cu ECS :

-cerința este de o centrifugă conform CS, pag.21 pentru sonda 1 Corlata sau două centrifuge?
(conform Anexe Deviz nr. 9/25, 10/25)

Răspuns întrebare nr.23:

Se va cota o singura centrifuga (deoarece densitățile fluidelor sunt relativ mici)conform CS pag 21.

Întrebare nr. 24:

Avand in vedere perioada de pregatire a ofertei - mai mica de 30 zile pana la depunere - si tinand cont de timpul necesar pentru eventualele clarificari, aparute dupa vizitarea amplasamentului sondei, va rugam sa decalati cu minim trei saptamani termenul de depunere al ofertelor, respectiv pana la data de 8 octombrie 2024, pentru o mai buna si reala ofertare.

Răspuns întrebare nr.24:

La această întrebare s-a răspuns prin adresa nr. 37760/05.09.2024, astfel:

Se acceptă decalarea termenului de depunere al ofertelor la sonda 1 Corlata, după cum urmează:

- Data și ora limită de depunere a ofertelor: 08.10.2024, ora 10:00
- Data și ora ședinței de deschidere a ofertelor: 08.10.2024, ora 12:00.

Întrebare nr. 25:

Conform formular tehnic 4/6 , anexă ofertă 12/25 și caiet de sarcini pag. 36, vă rugăm să precizați ce se va cota în ofertă:

- Siu 51/2 in, sau
- Reamer shoe 51/2 in?

Răspuns întrebare nr.25:

Se va cota reamer shoe 5 ½ in.

Întrebare nr. 26:

Conform documentației, cabina de urmărire a parametrilor de foraj este asigurată de beneficiar prin contractorul de specialitate care asigură senzorii de monitorizare a nivelului pe habe. Vă rugăm să fiți de acord ca declarația pe proprie răspundere cerută în acest sens, să nu mai fie în sarcina ofertantului. Totodată vă comunicăm că vom asigura toate condițiile pentru montarea acestor senzori.

Răspuns întrebare nr.26 :

Se vor respecta cerințele caietului de sarcini.

Întrebare nr. 27:

Referitor la lucrările de suprafață pentru amenajarea careului de foraj vă rugăm să ne transmiteți dacă se pot utiliza dale prefabricate tip Durabase pentru Drumul interior și platforma pentru agregate.

Răspuns întrebare nr.27 :

Având în vedere că în documentația aferentă lucrărilor de suprafață pentru amenajarea careului soluția tehnică utilizată pentru dalare sunt prevăzute dale din beton armat, ofertantul va trebui să coteze acel tip de dale. În consecință nu se acceptă utilizarea dalelor prefabricate de tip Durabase.

Întrebare nr. 28:

Referitor la prevenitor de erupție vă rugăm să precizați care sunt dimensiunile acceptate ale instalației de prevenire :

În caietul de sarcini la pagina 33 este :

Sistemul de etanșare și prevenire a erupțiilor

După întărirea cimentului se va degaja gura puțului pentru a permite realizarea etanșării. În primul burlan al coloanei de ancoraj se va înșuruba o flanșă mufă 11" - 210 at, pe care se va monta instalația de prevenire a erupțiilor alcătuită din:

- Prevenitor hidraulic orizontal dublu DF 11 in x 210 at cu ănchidere pe prăjini de 5 in;
- Prevenitor VH 11 in x 210 at;
- Teu cu derivație pentru dirijare fluid foraj la sistemul de curățire și condiționare,

Iar la pagina 67 din caietul de sarcini este precizat:

1,4	Instalația de prevenire a erupțiilor	Tipul, mărimea, presiunea maximă & accesorii:
		Componenta minimă a instalației de prevenire a erupțiilor :
		-1 x 9" x 210 bar cu minim 2 seturi de bacuri : 1 set de bacuri fixe și un set de bacuri de închidere totală / tăiere
		-1 x 9" x 210 bar Prevenitor anular
		- 1 x 7 1/16" x 210 bar cu minimum 2 seturi de bacuri : 1 set bacuri fixe și un set de bacuri de închidere totală/ tăiere
		-1 x 7 1/16" x 210 bar Prevenitor anular
		-Mosoare , riser, mosoare de trecere necesare (marime și presiune)
		Manifold de erupție :1x 2 9/16x 210 bar, dotat cu minim 1 duza telecomandată și 1 duza manuală
		Dispozitiv de probare a IPE independent accesibil pe locație (test stump sau similar)

La pag. 114 din caietul de sarcini

Tipul și diametrul nominal al prevenitorului
DF 11" x 210 at
VH 11" x 210 at
DF 7 1/16" x 210 at
VH 7 1/16" x 210 at

Și vă rugăm să precizați dacă este acceptat (VH+DF)11"x210 bar, incluzând mosoarele și adaptere necesare realizării proiectului, cu respectarea tuturor celorlalte cerințe din caietele de sarcini.

Răspuns întrebare nr.28 :

Da se poate oferta ansamblu de prevenire a erupțiilor format din VH + DF de 11" x 210 bar.

Întrebare nr. 29:

Vă rugăm să ne transmiteți dacă se acceptă o configurare proprie a ansamblului de fund (BHA) respectând toate celelalte cerințe din caietele de sarcini.

Acceptarea solicitării noastre va avea beneficii atât ca timp de execuție cât și în ce privește costul.

Răspuns întrebare nr.29 :

Ofertantul trebuie să respecte cerințele minime ale caietului de sarcini. Configurarea BHA-ului pentru săparea sondei poate fi adaptată de fiecare ofertant în parte.

Întrebare nr. 30:

Referitor la modalitatea de încălzire a grupului social, în caietele de sarcini este prevăzut deviz pentru *Montaj - Demontaj căzanel + Încălzire*.

Vă rugăm să precizați dacă se acceptă și alte soluții de încălzire pe perioada precizată : noiembrie - martie.

Răspuns întrebare nr.30 :

Da, se acceptă și alte soluții tehnice pentru încălzire pe perioada noiembrie-martie în locul căzanelului cu condiția ca soluția propusă să îndeplinească aceleași funcții ca ale căzanelului.

Întrebare nr. 31:

Referitor la accesoriile de coloană vă rog să ne comunicați tipul îmbinării burlanelor de 9 5/8 și 5 1/2 pentru a putea alege echipamentul de plutire corespunzător.

Răspuns întrebare nr.31:

Filete burlane:

9 5/8" - filet LTC

5 1/2" - filet TSH Blue

Întrebare nr. 32:

Vă rugăm să ne transmiteți formularele de ofertă în format Excel, pentru o bună corelare cu solicitările din caietul de sarcini.

Răspuns întrebare nr.32:

Formularele de oferta nu se pot transmite în acest tip de format.

Întrebare nr. 33:

Deoarece o parte semnificativă din lucrări sunt executate prin intermediul unor subcontractanți de specialitate, vă rugăm să eliminați din Instrucțiuni pentru ofertanți secțiunea IV.4. Capacitatea tehnică și/sau profesională, Cerința nr.2 Informații privind subcontractanții, cerința conform căreia " Nu este permisă subcontractarea a mai mult de 50% din valoarea contractului fără TVA ".

Solicităm aceasta întrucât totalul serviciilor executate de terți poate depăși 50% din valoarea ofertei, conform experienței din contractele anterioare.

Răspuns întrebare nr.33:

Suntem de acord cu subcontractarea unui procent de peste 50% din valoarea supusă licitației cu condiția ca operațiunile de foraj, instalația de foraj, echipamentele aferente acestora precum și personalul care deservește să fie deținute de contractorul general, respectând condițiile/cerințele caietului de sarcini.

Întrebare nr. 34:

Vă rugăm să acceptați ca anexele ofertei tehnice pentru fluidul de foraj (fișe produși, fișe calitate, certificate, etc) să fie prezentate pe format electronic (CD/memory stick).Facem acesta solicitare întrucât anexele menționate au un volum mare și evităm astfel un consum mare de hârtie.

Răspuns întrebare nr.34:

Anexele ofertei tehnice la care faceți referire se pot prezenta și în format electronic.

Întrebare nr. 35:

Referitor la lucrările de suprafață pentru amenajarea careului de foraj, vă rugăm să ne transmiteți dacă sunt acceptate atât dale prefabricate din beton armat cu dimensiunile de 4.00m x 1,00 m x 0,2m cât și cu dimensiunile de 3.00 x 1.00 x 0.18 m?

Răspuns întrebare nr.35:

Da, se pot utiliza atât dale de beton cu dimensiuni de 4 m x 1 m x 0,2 m, cât și dale cu dimensiunea de 3m x 1 m x 0,18 m cu condiția să fie acoperită toată suprafața dalată prevăzută în Caietul de Sarcini al lucrărilor de suprafață.

Întrebare nr. 36:

Vă rugăm să precizați dacă contractorul de fluide poate propune propriile rețete de fluide de foraj pentru obținerea parametrilor proiectați ai fluidului de foraj.

Răspuns întrebare nr.36:

Se poate prezenta propria rețetă funcție de fiecare fază în parte, cu condiția respectării Caietului de Sarcini, a proprietăților, volumelor și a liniilor directe evidente în Caietul de Sarcini.

Întrebare nr. 37:

Conform Instrucțiunii pentru ofertanți, Cap V DESFĂȘURAREA PROCEDURII:

V.1) Modul de desfășurare a procedurii: off-line. "Negocierea va avea loc cu fiecare ofertant în parte. Urmare a negocierii prețurilor se va încheia câte un Proces Verbal de negociere care va conține prețul final oferat. Finalizarea negocierilor se va materializa printr-un Proces Verbal al comisiei de negociere prin care se va stabili clasamentul ofertelor și faptul că ofertantul situat pe locul I în clasament va reface și va transmite o nouă ofertă financiară conform celor negociate în termen de maxim 5 zile lucrătoare."

Vă rugăm să indicați dacă negocierea se desfășoară direct cu fiecare ofertant în parte, într-o singură rundă de negociere sau vor fi mai multe runde consecutive. De asemenea vă rugăm să precizați ordinea în care se va desfășura negocierea.

Răspuns întrebare nr.37:

Negocierea se va desfășura în maxim trei runde. Negocierea va începe de la oferta cea mai mică la cea mai mare depuse inițial.

Întrebare nr. 38:

Referitor la prevederile Art. 19 AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI din draftul de contract prezentat în Documentația de licitație, Solicităm înlocuirea ART 19.1 Prețul contractului nu se ajustează, cu

ART 19.1 Prețul contractului se va ajusta după următoarea formulă:

(1)Formula de ajustare care se va aplica pe parcursul derulării contractului este:

$Va = Vo \times [ICCN \text{ serie brută} / ICC \text{ data de referință serie brută}] / 100$, unde:

- Va reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată;
- Vo reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului;
- ICCn serie brută reprezintă indicii de cost în construcții total ultimul indice publicat de INS la data întocmirii facturii;
- ICCdata referință serie brută reprezintă indicii de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei-

limită de depunere a ofertei aferente contractului;

Contractanții justifică ajustarea valorii solicitării de plată prin aplicarea indicelui de cost în construcții total, denumit mai sus ICC, diseminat de către Institutul Național de Statistică (INS) prin publicații oficiale

Valoarea ajustată va fi evidențiată distinct pe fiecare solicitare de plată.

Nota: formula de ajustare se va aplica începând cu prima solicitare de plată pe întreaga perioadă de derulare a contractului.

(2) Pentru ajustările aplicate pe parcursul derulării contractului se va încheia un singur Act adițional care va determina prețul final al contractului. Actul adițional al contractului se va încheia după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea valorilor ajustate, însușită de executant, diriginte de șantier și/sau inginer/ supervisor, după caz, și aprobată de entitatea contractantă.

(3) În cazul în care se acorda avans, formula de ajustare se va aplica valorilor rămase după recuperarea avansului conform clauzelor contractuale.

(4) Pentru valoarea ajustată se va constitui garanție de bună execuție la fiecare solicitare de plată conform prevederilor art.12, Garanție de bună execuție a contractului.

Răspuns întrebare nr.38:

Având în vedere faptul ca termenul de execuție al sondei 1 Corlata este mai mic decât 6 luni, nu se accepta ajustarea pretului.

Întrebare nr. 39:

Se acceptă ofertarea unei instalații de prevenire a erupțiilor IP tip Upetrom 13 5/8 in x 350 bar (DF 13 5/8 in echipat cu bacuri de 5 in și total; VH 13 5/8 in x 350 bar) cu mosor de 13 5/8 in x 350 bar - 13 5/8 in x 350 bar si adapter 13 5/8 x 350 - 13 5/8 x 210 în loc de IP VH 13 5/8 in x 210 bar, DF 13 5/8 in x 210 bar?

Răspuns întrebare nr.39:

Da, se acceptă ofertarea instalației IP tip Upetrom 13 5/8 in x 350 bar(DF13 5/8 in echipat cu bacuri de 5 in si total; VH 13 5/8 in x 350 bar cu condiția să asigurați mosoare de trecere de la ansamblul cap coloană pus la dispoziție de beneficiar la instalația de prevenire a erupțiilor propusă de dumneavoastră. Totodată ansamblul instalației de prevenire trebuie să aibă în componența sa manifold de omorâre și de erupție. Manifoldul de erupție trebuie echipat atât cu duză manuală cât și cu duză automată.

Întrebare nr. 40:

Se acceptă ofertarea unei instalații de prevenire a erupțiilor IP tip Upetrom 13 5/8 in x 350 bar (DF 13 5/8 in echipat cu bacuri de 5 in și total; VH 13 5/8 in x 350 bar) cu mosor de 13 5/8 in x 350 bar - 13 5/8 in x 350 bar si adapter 11" x 350 - 13 5/8 x 350 în loc de IP VH 9 in x 350 bar, DF 9 in x 350 bar?

Răspuns întrebare nr.40:

Da, se acceptă ofertarea instalației IP tip Upetrom 13 5/8 in x 350 bar(DF13 5/8 in echipat cu bacuri de 5 in si total; VH 13 5/8 in x 350 bar cu condiția să asigurați mosoare de trecere de la ansamblul cap coloană pus la dispoziție de beneficiar la instalația de prevenire a erupțiilor propusă de dumneavoastră. Totodată ansamblul instalației de prevenire trebuie să aibă în componența sa manifold de omorâre și de erupție. Manifoldul de erupție trebuie echipat atât cu duză manuală cât și cu duză automată.

Întrebare nr. 41:

Se acceptă ofertarea unei instalații de prevenire a erupțiilor IP tip Upetrom 13 5/8 in x 350 bar (DF 13 5/8 in echipat cu bacuri de 5 in și total; VH 13 5/8 in x 350 bar) cu mosor de 13 5/8 in x 350 bar - 13 5/8 in x 350 bar si adapter 7 1/16" x 350 x - 13 5/8 x 350 în loc de IP VH 7 1/16 in x 350 bar, DF 7 1/16 in x 350 bar ?

Răspuns întrebare nr.41:

Da, se acceptă ofertarea instalației IP tip Upetrom 13 5/8 in x 350 bar(DF13 5/8 in echipat cu bacuri de 5 in si total; VH 13 5/8 in x 350 bar cu condiția să asigurați moseare de trecere de la ansamblul cap coloană pus la dispoziție de beneficiar la instalația de prevenire a erupțiilor propusă de dumneavoastră. Totodată ansamblul instalației de prevenire trebuie să aibă în componența sa manifold de omorâre și de erupție. Manifoldul de erupție trebuie echipat atât cu duză manuală cât și cu duză automată.

Întrebare nr. 42:

În Caietul de sarcini este solicitată o centrifuga separatoare, iar în formularele de oferta sunt trecute două centrifugi separatoare. Va rugăm să clarificați câte centrifugi se solicită.

Răspuns întrebare nr.42:

Se va cota o singură centrifugă deoarece densitățile sunt relativ mici.

Întrebare nr. 43:

Vă rugăm să ne comunicați dacă este obligatorie cotarea cantităților de sape așa cum sunt prezentate în caietul de sarcini sau ofertantul poate să-și facă propria estimare a necesarului de sape, inclusiv varianta de închiriere.

Răspuns întrebare nr.43:

Da, ofertantul poate cota diferit atât numărul de sape cât și tipul acestora, inclusiv varianta sabelor închiriate, cu condiția ca acestea să fie însoțite de certificate de calitate și conformitate emise de producător din care să reiese că ele au fost inspectate/ reparate corespunzător.

Întrebare nr. 44:

Formularul F 2 - "Lucrări energo în careul instalației de probe" - pagina 24 din formulare - vă rugăm să fiți de acord cu eliminarea acestuia deoarece nu face obiectul ofertei financiare.

Răspuns întrebare nr.44:

Da, suntem de acord cu eliminarea lucrărilor energo aferente instalației de probe. Probele de producție nu sunt cuprinse în Caietul de Sarcini.

Întrebare nr. 45:

Vă rugăm să precizați dacă în graficul de execuție se vor trece și timpii alocați probelor de producție.

Răspuns întrebare nr.45:

Graficul de execuție nu va conține timpii alocați probelor de producție, deoarece acestea nu sunt supuse licitației.

Întrebare nr. 46:

Vă rugăm să clarificați care este capacitatea habelor solicitate pentru forajul sondei 1 Corlata:

- În cerințe minime = 300 mc
- În Anexa 8 - capacitățile de stocare ale instalației = 220 mc
- În Anexa 8 - habă de fluid = 250 mc

Răspuns întrebare nr.46:

Capacitatea habelor pentru forajul sondei 1 Corlata va fi de 220 mc.

Cu stimă,

Director General
Răzvan POPESCU

Director Direcția Achiziții
Leonard Ionuț LUPĂ

Șef Serviciu Achiziții (Licitații)
Cecilia BOLCHIȘ

Întocmit
Daniela PAMFILIE